量产版亚克力件加工图汇总

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 方案A/B共用件+方案B专属件 · V2.0

一、图纸说明

本汇总包含紧凑型机箱量产版全部亚克力件加工图纸，覆盖方案A/B共用件及方案B专属件。尺寸单位mm，未标注公差按GB/T 1804-m级。

ACY-001 | 磨砂半透亚克力顶盖

项目	参数详情
材料	磨砂半透亚克力，雾度70%，V0级阻燃
厚度	3 mm
外形尺寸	198×348 mm，四角圆角R3 mm
安装孔位	4角M4通孔φ4.2mm，孔距170×320mm，内嵌M4铜套
定位/风道特征	后侧2个φ3.2定位销孔
公差要求	外形±0.2，孔位±0.1
加工工艺	激光切割→CNC倒角→铰孔→压装铜套
表面处理	双面防刮硬化涂层，边缘抛光
密封装配	下表面贴1mm阻燃泡棉

ACY-002 | CPU透明导风罩

项目	参数详情
材料	耐高温高透亚克力，耐温≥85℃，V0阻燃
厚度	2 mm
外形尺寸	80×70×25 mm，进风口R2 mm
安装孔位	底部2个M3通孔φ3.2mm，孔距60mm
定位/风道特征	出风口收窄至50mm，对准显卡风扇
公差要求	外形±0.2，孔位±0.1
加工工艺	激光切割展开料→热弯一体成型
表面处理	内外透明光洁，进风口抛光
密封装配	—

ACY-003 | 侧板透明观察窗（方案B专属）

项目	参数详情
材料	高透亚克力，V0阻燃
厚度	4 mm
外形尺寸	亚克力嵌板128×158 mm，四角R8 mm
安装孔位	金属开窗120×150mm，从内部嵌入，3点M2固定+打胶
定位/风道特征	窗口居中偏上，对准显卡区域

项目	参数详情
公差要求	开窗±0.2，嵌板±0.2
加工工艺	金属冲压沉台→亚克力切割→抛光→嵌装
表面处理	边缘抛光C1，内表面防刮涂层
密封装配	四周1mm阻燃泡棉+密封胶

ACY-004 | 2.5寸SSD亚克力托架

项目	参数详情
材料	黑色半透亚克力，V0阻燃
厚度	3 mm
外形尺寸	100×70 mm，四角R3 mm
安装孔位	4个M3通孔φ3.2mm，孔距75×45mm，内嵌M3铜套
定位/风道特征	—
公差要求	孔位±0.1
加工工艺	激光切割→倒角→压装铜套
表面处理	底面磨砂，正面哑光
密封装配	卡入3.5寸托架转接槽

ACY-005 | 亚克力理线架+导光条

项目	参数详情
材料	理线架黑色磨砂，导光条透明
厚度	理线架2mm，导光条φ5mm
外形尺寸	理线架长150mm，导光条长12mm
安装孔位	理线架3个φ4扎带孔，3M背胶
定位/风道特征	导光条入光面磨砂网点
公差要求	—
加工工艺	激光切割→背胶；导光条热弯
表面处理	理线架哑光，导光条出光面抛光
密封装配	导光条对应硬盘指示灯位