打样执行清单与验收标准

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 亚克力件打样流程与品质标准 · V2.0

一、打样排期

批次	优先级	打样内容	周期	验证目的
第1批	★★★最高	顶盖+侧板观察窗+CPU导风罩 3件	3天	验证配合尺寸、孔位精度、密封效果
第2批	★★高	SSD托架+理线架+导光条	4天	验证内部功能件安装与效果
第3批	★中	全透明概念版外壳件	5~7天	完成展示样机制作

二、首批打样验收标准

检验项	合格标准	检验方法
尺寸配合	顶盖扣合间隙≤0.2mm；观察窗嵌装平整；导风罩孔位无偏差	游标卡尺+塞尺+试装
外观质量	亚克力无划痕气泡缩水印；边缘抛光均匀；防刮涂层完整	目视+10倍放大镜
功能验证	导风罩不干涉显卡内存；观察窗视野对准显卡；顶盖密封泡棉压缩均匀	整机试装+功能测试
耐温测试	导风罩60℃环境2小时，无变形开裂异味	恒温箱+目视
阻燃测试	离火3秒内自熄，无滴落（V0级抽检）	酒精灯燃烧测试

三、打样流程

1. 设计冻结确认图纸版本
2. 选择有亚克力加工经验的供应商
3. 材料确认（材质证明+阻燃报告）
4. 首件加工供应商自检
5. 来料检验按标准全项检验
6. 整机试装验证配合与功能
7. 出具打样验收报告
8. 不合格项分析原因修改后重打
9. 验收合格签批批量生产放行单