出厂验收标准

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 成品出厂检验规范 · V2.0

一、验收总则

本标准适用于紧凑型三层卧式模块化机箱所有版本的出厂检验。每台产品须经全项检验合格后方可出厂。

二、外观检验标准

检验项	合格标准	检验方法
钣金表面	喷塑均匀无流挂露底色差，划痕≤3mm每面≤1条	目视（距离50cm，光照≥800lux）
亚克力表面	无划痕气泡缩水印裂纹，边缘抛光均匀无毛刺	目视+10倍放大镜
丝印铭牌	内容清晰完整，位置准确无偏移模糊	目视+卡尺
装配间隙	面板与机架间隙≤0.2mm均匀，抽屉间隙≤0.3mm	塞尺
紧固件	所有螺丝到位无滑牙漏装松动，螺丝头无划伤	目视+手感
内部清洁	无金属屑塑料屑多余螺丝扎带尾	目视+手摸

三、尺寸检验标准

检验项	标称值	公差	检验方法
整机外轮廓（宽×深×高）	200×350×350mm	±0.3mm	游标卡尺
整机对角线偏差	—	≤0.3mm	卷尺测两对角线差值
层间净空（硬盘/主板/电源）	90/170/90mm	±0.2mm	深度尺
导轨孔位	标准8英寸孔距	±0.2mm	标准导轨试装
面板安装孔位	170×320mm	±0.2mm	游标卡尺

四、功能检验标准

检验项	合格标准	检验方法
抽屉插拔	各层推拉顺畅无卡滞异响，锁止拉手功能正常	反复插拔5次
盲插对接	推入自动对接无偏针卡滞，拔出自动分离	插拔测试+目视针脚
风扇运转	5个风扇通电正常运转无杂音振动停转，PWM调速正常	通电10分钟+调速测试
指示灯	电源灯硬盘灯全部正常点亮颜色正确无闪烁异常	通电测试
前置IO	USB-A×2、Type-C×1、音频全部功能正常	U盘+耳机测试
电源开关	开关功能正常无卡滞	反复开关10次
散热风道	三层风道独立无串风，纸巾测试进出风方向正确	纸巾法

五、安全检验标准

检验项	合格标准	检验方法
接地连续性	接地电阻≤0.1Ω	接地电阻测试仪
绝缘电阻	≥100MΩ（DC500V）	绝缘电阻测试仪
耐压测试	AC1500V/1min无击穿飞弧	耐压测试仪
锐角处理	所有钣金边缘无锋利锐角毛刺不划伤手	手感+目视
线束防护	线束过孔处有橡胶保护或磨边处理无割线风险	目视+手感
阻燃性能	亚克力件V0级离火3秒自熄无滴落（抽检）	燃烧测试每批抽检1件